园林景观工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		景墙						
		建筑						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖槽坑土方 三类土	m3	19.38			
2	010103001001	回填方	1、夯填土 人工槽坑	m3	6.97			
3	010103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	m3	12.41			
4	010404001001	垫层	1、10cm碎石垫层 2、人工松填土槽、坑	m3	2.04			
5	010501001001	垫层	1、C20混凝土垫层	m3	2.04			
6	010401001001	砖基础	1、砖基础	m3	5.875			
7	010401003001	实心砖墙	1、混水砖墙 1砖	m3	9.06			
8	010503001001	基础梁	1、非泵送C25商品砼	m3	2.45			
9	010503004001	圈梁	1、非泵送C25商品砼	m3	2.09			
10	010503005001	过梁	1、非泵送C25商品砼	m3	0.65			
11	010502001001	矩形柱	1、非泵送C25商品砼	m3	2.96			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋	t	0.043			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.505			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1、箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10mm	t	0.396			
		装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	011206001001	石材零星项目	1、600x350x30厚芝麻灰花岗岩烧面（顶） 2、20厚1:25水泥砂浆	m2	11.56			
16	011204001001	石材墙面	1、600X120X20厚芝麻灰花岗岩光面（立贴） 2、20厚1:25水泥砂浆	m2	8.52			
17	011204001002	石材墙面	1、125X400X10厚不规则文化片石 2、20厚1:25水泥砂浆	m2	139.112			
18	050301005001	景观片石	1、景观片石：泰山石切片石要求为机切面,厚度按规格大小约120-150厚 2、100厚C25混凝土垫层 3、素土夯实（夯实率≥98%）	组	2			
19	050301005002	景观片石	1、景观片石：卧牛石	t	1.7			
20	050202003001	满（散)铺砂卵石	1、150厚白沙参杂着打磨白色鹅卵石（3-5cm粒径） 2、两层无纺布 3、100厚瓜子片碎石（1cm粒径） 4、素土夯实≥93%	m2	453			
21	05B001	草石隔离带	1、15cm宽绿色草石隔离带	m	1100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	050201003001	路牙铺设	1、1000X200X450mm芝麻白花岗岩火烧面 2、30mm厚1:3水泥砂浆 3、100mm厚C15素砼 4、150mm厚级配碎石垫层 5、素土夯实（夯实系数≥95%）	m	446			
		分部分项合计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机进出场费1m3以内 1台 2.履带式推土机进出场费90kW以内 1台	台·次	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林景观　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1	安全文明施工措施费						
2	1.1	安全文明施工费						
3	1.2	临时设施费						
4	2	其他总价措施费						
5	3	扬尘治理措施费						
6	4	七项组织措施费						
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园林景观　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	定额人工费+定额机械费			
1.2	住房公积金	定额人工费+定额机械费			
1.3	工程排污费	定额人工费+定额机械费			
1.4	养老保险费	定额人工费			
1.5	失业保险费	定额人工费			
1.6	医疗保险费	定额人工费			
1.7	住房公积金	定额人工费			
1.8	危险作业意外伤害保险费	定额人工费			
2	税金	分部分项+措施项目+其他项目+规费		9	

水电安装工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		灌溉系统						
1	031001006001	PPR塑料管 DN50	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管、DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	195			
2	031001006002	PPR塑料管 DN25	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	6.4			
3	040502005001	快速取水器	1.种类:快速取水器 2.材质及规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接	个	8			
4	040504001001	阀门井	1.做法详见图纸大样	座	1			
5	040502009001	水表组 DN50	1.规格:DN50 2.附件:水表1个，止回阀器1个	个	1			
6	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:深度(m以内) 2 3.人工开挖	m3	58.5			
7	040103001004	回填方	1.10CM厚中粗砂基础	m3	11.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040103001001	回填方	1.机械填土夯实槽、坑	m3	46.8			
9	040103002001	余方弃置	1.余方弃置，运距按5KM计算	m3	11.7			
		景观照明						
10	040805004001	草坪灯	1.名称:草坪灯 2.型号:15W LED灯 3.含灯柱基础制作安装，做法详见图纸大样 4.含防水接线盒	套	55			
11	040805001001	泛光灯一	1.名称:泛光灯一 2.型号:暖光,20W,LED,样式甲方定 3.含灯柱基础制作安装，做法详见图纸大样 4.含防水接线盒	套	116			
12	040805004002	泛光灯二	1.名称:泛光灯二 2.型号:冷光,30W,LED,样式甲方定 3.含灯柱基础制作安装，做法详见图纸大样 4.含防水接线盒	套	114			
13	040805004003	水蜡烛灯	1.名称:水蜡烛灯 2.型号:10支1丛,单支1W,三色暖光灯LED,样式甲方定	套	62			
14	040801010001	AL1配电箱	1.名称:AL1配电箱 2.落地安装 3.含箱内所有电气元件 4.箱下设250mm高混凝土基础	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	040504001002	阀门井	1.做法详见图纸大样	座	2			
16	040803001001	电缆 YJV-1KV-3*4mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1KV-3*4mm2 3.敷设方式、部位:室外穿管埋地敷设 4.含电缆头制作安装	m	2266.941			
17	040804001001	室外埋地塑料管 PE20	1.名称:室外埋地塑料管 2.材质:PE20 3.配置形式:埋地	m	2201.15			
18	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:深度(m以内) 2 3.人工开挖	m3	552.272			
19	040103001002	回填方	1.机械填土夯实 槽、坑	m3	552.272			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1	安全文明施工措施费						
2	1.1	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)						
3	1.2	临时设施费						
4	2	其他总价措施费						
5	3	扬尘治理措施费						
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	定额人工费+定额机械费			
1.2	住房公积金	定额人工费+定额机械费			
1.3	工程排污费	定额人工费+定额机械费			
2	税金	分部分项+措施项目+其他项目+规费		9	